

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0470236-9

Data: 2023-11-29

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: A. J. Povilaičio g. 8(526), Vilnius, 220-246 bt.

Problema: Reikalingas sutaptinto stogo remontas

Defektas: DA572311

Sprendimas: 1. Atlikti pilną paprastą stogo dangos remontą įtraukiant į remontą ir techninio antstato stogelio dangą, lankstiniai. 2. Techninio antstato tarpblokinio siūlių ir mikro įtrūkių, remontas sandarinimas. Lango zonoje stambiaplokštės apatinės palangės remontas, atvira armatūra užtaisyti remontiniais mišiniais. 4. Įrengti lietaus nuvedimo sistema latakais lietvamzdis. 5. Įrengti kopėtėlės, patekimui ant stogelio.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Ruloninio stogo 1-o sluoksnio remontas		
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	90
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	221
4	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	221
5	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga	vnt.	6
6	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas	vnt.	3
7	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	25
8	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	88
9	Antenų ar elektros stulpų, jų atotampų kilpų demontavimas arba sandarinimas	vnt.	5
10	Lifto. Techninės patalpos laštakio keitimas su paruošiamaisiais darbais	m	5
11	Plokščių stogų įlajų sandarinimas, aptaisant ritinine danga, paliekama esama įlaja nes ji nauja	vnt.	1
	Kaminių remontas		
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	5

	Parapetų keitimas		
13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys 0,5 mm iki 0,7 m pločio)	m	80
	Lifto mašinų techn. patalpos išorės sienų aptaisymas profiliuotais lakštais		
14	Atlikti lifto techninės patalpos tarpblokinų siūlių remontą pagal įmonėje patvirtintą technologiją	m	70
15	Lifto. Techninės patalpos fasado remontas, betono netekčių atstatymas paruošus pagrindą	m ²	0,2
	Kopėčių įrengimas ant lifto techn. patalpos stogo		
16	Sieninių kopėčių montavimas	vnt.\m	1\3
	Lifto techn. patalpos lataų ir lietvamzdžių įrengimas 125/90mm		
17	Lietaus nuvedimos sistemos lataų įrengimas	m	5
18	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių įrengimas	m	3

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





























