

**KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA583554**

2024-01-22

Data

Objektas: Rasos g. 26, Šiauliai. Nuogrindos įrengimas/sutvarkymas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
<b>Betoninės nuogrindos ardymas, nuogrindos iš trinkelėlių įrengimas</b>			
1	Esamos betoninės nuogrindos ardymas	m3	6
2	Grunto kasimas rankiniu būdu, gruntą paskleidžiant teritorijoje	m2	85
3	Grunto sutankinimas	m2	85
4	Šalčiui atsparaus skluoksnio įrengimas h=30 cm	m3	25,5
5	Vejos bortų 1000x200x80 mm įrengimas ant skaldos pasluoksnio 0/32 apibetonuojant betonu	m	121
6	Dolomitinės skaldos sluoksnis 10 cm iš fr. 0/32, sutankinimas $E_v > 80$ MPa. Nuolydis nuo pastato 5%.	m3	7,5
7	Dolomitinės skaldos atsijos 3 cm iš fr. 0/5. Nuolydis nuo pastato 5%.	m3	2,2
8	Betoninių trinkelėlių įrengimas 200x100x50 mm. Nuolydis nuo pastato 5%. Plotis 0,6 m.	m2	73
9	Betoninių trinkelėlių tarpelių užpildymas frakciniu smėliu	m2	73
10	Gerbuvio atstatymas prie nuogrindos	Kompl.	1
11	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato (suderinus su techninę priežiūrą)	Kompl.	Nusistato Rangovas
12	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

1. Darbai ir kiekiai preliminarūs, tikslintis vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros  
inžinierius  
Vitalijus Jakovlevas

**Projektinis nuogrindos įrengimo mazgas:**

