

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.02.27

Klientų atstovė : Laura Filipova

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Debreceno g. 30, Klaipėda

Problema : 3-os laiptinės įėjimo atnaujinimas (pakopos keitimas ir aikštelės išlyginamojo sluoksnio įrengimas)

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	<b>Atliekami darbai</b>		
1	Laiptų pakopos demontavimas	VNT.	6
2	Aikštelės betono sluoksnio atsimušimas	M2	2,65
3	Naujų metalinių laiptasijų įrengimas, padengimas antikoroziniais dažais	M	3
4	Naujos aikštelės išlyginamojo sluoksnio įrengimas 1-2cm	M2	2,65
5	Naujų laiptų pakopų montavimas 2,45x0,35m	VNT.	6
6	Pirmo žingsnio pakopos betonavimas/ plytelių įrengimas	M2	0,8
7	Naujo turėklo įrengimas	Vnt	1
8	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Laiptų pakopos turi būti su metaliniu kampuku per visą ilgį.  
Žingsnio aukštis tarp laiptų pakopų neturi būti didesnis nei 15cm.  
Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.

