

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA583070

2024-01-11

Data

Objektas: Vytauto g. 131, Šiauliai

PROJEKTINIS VARIANTAS

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
Stogo dangos remontas			
1	Vėdinimo šachtų skardinimo ardymas	m2	13
2	Stogo briaunos skardinimo ardymas	m	208
3	Pagrindų paruošimo darbai: šiukšlių, kerpių, pabarstų nuvalymas, puslių remontas	m2	1107
4	Antenų ir kt., ant stogo sumontuotų įrenginių nuėmimas ir reikiamų atstatymas suderinus su pastato administratoriumi	vnt	5
5	Liuko demontavimas	vnt	2
6	Atskirų vietų duobučių lyginimas, nuolydžių formavimas	m2	1107
7	Vėdinimo šachtų atskirų vietų paviršių remontas cementiniais skiediniais	m2	3
8	Įlajų demontavimas	vnt	6
9	Stogo briaunos skardinimo darbai	m	208
10	Vėdinimo šachtų skardinimas	m2	13
11	Liuko įrengimas ant stogo	vnt	2
12	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas	m2	1107
13	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas	m2	1107
14	Kanalizacijos kaminėlių su kėpurėmis įrengimas	vnt	20
15	Plokščių stogų dangos ventiliacinių kaminėlių įrengimas	vnt	14
16	Prieglaudų montavimas (vėdinimo šachtos)	m	76
17	Plokščių stogų įlajų įrengimas aptaisant ritinine danga	vnt	6
18	Lietaus kanalizacijos stovo keitimas, demontuojant seną	m	96
Balkonų stogelių remontas			
19	Pagrindų paruošimo darbai: šiukšlių, kerpių, pabarstų nuvalymas, puslių remontas	m2	78
20	Atskirų vietų duobučių lyginimas, nuolydžių formavimas	m2	78
21	Balkonų stogelių plokščių briaubnos skardinimo darbai	m	103,5
22	Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas	m2	78
23	Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos MIDA įrengimas	m2	78
24	Vertikalių ištrupėjusių paviršių užglaiستymas cementiniais tinkais	m2	10
25	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato (suderinus su techninę priežiūrą)	Kompl.	Nusistato Rangovas
26	Statybinių šiukšlių išvežimas	Kompl.	1

Pastabos:

- Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
- Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
- Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

4. Bituminės dangos kiekis duotas, reikiamas stogo dangomis uždengiamas plotas, neskaičiuojant dangų užleidimų, persidengimų ir pan.
5. Paviršiai privalo būti lygūs.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros
inžinierius
Vitalijus Jakovlevas

