

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.03.20

Klientų atstovė : Jurgita Vadeikiene

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Šilutės pl. 36, Klaipėda

Problema : 1-os laiptinės įėjimo atnaujinimas (pakopų keitimas ir aikštelės įrengimas)

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
<b>Atliekami darbai</b>			
1	Aikštelės demontavimas 1,85m x 2,35m.	Vnt	1
2	Laiptų pakopų demontavimas 2,35m x 0,35	VNT.	4
3	Naujos aikštelės įrengimas	Vnt	1
4	Naujų laiptų pakopų montavimas 2,35x0,35m	VNT.	4
5	Ranktūrio įrengimas. Aukštis - 1m, Ilgis - 1,7m	Vnt	1
6	Darbo vietos susitvarkymas	Kompl.	1

Žingsnio aukštis tarp laiptų pakopų neturi būti didesnis nei 15cm.

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.



inžinierius  
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)