

**KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA569918**

2023-10-19

Data

Objektas: Bertužių g. 2, Kairiai. Stogo, kaminų, lietaus sistemos remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	
<b>1. Siūlių remontas</b>				
1.1.	Fasadinių pastolių įrengimas ir išardymas	m2	150	
1.2.	Šlaitinių stogų dangų ardymas, kai stogo danga asbestcementiniai lakštai	m2	110	
1.3.	Šlaitinių stogų grebėstų ardymas, neišsaugant medžiagų	m2	110	
1.4.	Šlaitinių stogų pavienių gegnių, medinių konstrukcijų ardymas	m	20	
1.5.	Pavienių gegnių įrengimas	m	20	
1.6.	Difūzinės plėvelės įrengimas	m2	110	
1.7.	Šlaitinių stogų kraigų įrengimas (skardos profilių)	m	20	
1.8.	Šlaitinių stogų dengimas banguotais beasbesčios šiferio lakštais Eternit Banga	m2	110	
1.9.	Šlaitinių stogų apsauginės tvorelės su sniego užtvara įrengimas	m	25	
1.10.	Kaminų sijonų įrengimas	m	8,5	
1.11.	Kaminų paviršių tinkavimas	m2	15	
1.12.	Kaminų paviršių gruntavimas	m2	15	
1.13.	Kaminų paviršių dažymas	m2	15	
1.14.	Statybinių šiukšlių išvežimas	komp.	1	
1.15.	Šiferio utilizavimas	komp.	1	

Pastabos:

1. Darbai ir jų kiekiai tikslinami vietoje, prieš darbus.
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Vitalijus Jakovlevas

Techninės priežiūros  
inžinierius  
Vitalijus Jakovlevas

