

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR.

Užsakovas:

Objektas:

Apskaitos/paskirtymos skydų remontas

Laiptinių sk.	Aukštų sk.	Skydų sk.	Apskaitų sk. skyde
4	5	18	3

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis	Pastaba
Darbai				
1	Elektros išjungimas/išjungimas	vnt.	8	
2	Metalinų konstrukcijų demontavimas	vnt.	9	
3	Pakietinių išjungėjų, automatinių jungiklių ir perjungiklių demontavimas	vnt.	2	
4	Varžtinių gnybtų demontavimas	vnt.	49	
5	Laidų demontavimas	m	82	
6	Kištukinių lizdų, rozečių demontavimas	vnt.	12	
7	Gnybtų (magistralinių) kabeliams montavimas	vnt.	13	
8	Automatinių jungiklių montavimas	vnt.	12	
9	Gnybtų OBL montavimas	vnt.	45	
10	Laidų montavimas elektros skyde	m	82	
11	Laidų ir kabelių gyslų markiravimas	vnt.		
12	Kiti darbai (kitų laidų tvarkymas, laidų presavimas naudojant gilzes ir pan.)	vnt.		
Medžiagos				
1	LZG-35/16 12/P gnybtas su tarpine plokšte (LZG A13-2338) Pokoj	vnt.	16	
2	SLIW 50 Prakertantis gnybtas AL-CU 10-50/1.5-10mm2	vnt.		
3	Plombuojamas skydelis 4 mod.	vnt.	5	
4	Jungiklis automatinis 40C 1P Schneider	vnt.		
5	Jungiklis automatinis 16C 1P Schneider	vnt.	14	
6	Bėgelis autom. (DIN)	m	16	
7	OBL 35/25-1 gnybtas 1-polis 1x35/4x25mm2 (Pokoj)	vnt.	45	
8	Laidas 1x4 mm2 Cu mėlynas/juodas	m	30	
9	Laidas 1x6 mm2 Cu juodas/mėlynas	m	67	
10	Juosta izoliacinė el.	vnt.		
11	Organinis stiklas 3 mm	vnt.		
12	Kitos medžiagos (kontaktų tepalas, kabelių markiruotės, uždengimo juostelės, tvirtinimo detalės, dirželiai, varžtai, antgaliai ir kt.)	komp.		
13				
14				

Trumpas darbo aprašymas: gyventojų atsakomybės ribose esantys automatiniai jungikliai keičiami tik leidus gyventojams.

1, 2, 3, 4 laiptinės AS suvoktu medžiagų sąveikine

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus; automatiniai jungikliai ir nuliniai gnybtai privalo būti sužymėti, kabeliai - sumarkiruoti. Po darbų atlikti pereinamųjų taškų, korpusų matavimus.