

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTASData: 2024.03.01

Užsakovas: UAB „Mano būstas Baltija“

Objektas : Šaulių g. 4, KlaipėdaKA : Gediminas GervėProblema: Nesandarus stogas , praleidžiami krituliaiDefektas: Dalinis stogo keitimas

Numatomų darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina
Pastolių įrengimas / demontavimas	M2	2 / 5,34	
Surenkama segmentinė laikina tvora	M	60	
Statybinis atliekų konteineris /nuoma	M3	15	
Senų molio čerpių demontavimas(kiekiai patekti vieno šlaito)	M2	420	
Senų grebėstų demontavimas	M2	420	
Esamų švieslangių išmontavimas /įrengimas	Vnt.	8	
Kaminių mūro remontas	M3	1	
Skardos lankstinio įrengimas kai naujai surenkamas karkasas	M2	42	
Kaminių stogelio įrengimas	M2	5,8	
Difuzinės plėvelės įrengimas tvirtinant išilginiais tašais 50x25	M2	420	
Naujų grebėstų įrengimas 50x50 mm	M2	420	
Skardos lankstiniai aplink vent. kaminus	M2	10	
Lietaus sistemos įrengimas (lietloviai)	M	52	
Lietvamzdžių įrengimas (7 alkūnės, lietvamzdis 12 metrų)	Kompl.	4	
Lietaus surinkimo įlajos	Vnt.	4	
Stogo apsaugos tvorelės	M	52	
Lietlovių laikikliai	Vnt.	68	
Laikaičių konstrukcijų protezavimas	M3	1,2	
Skardos lankstinys laštakas (j lietlovi)	M2	30	

Paruošė: Techninis inžinierius
Vytas Juknys

Pastaba : kiekiai pateikti preliminarūs, ir prieš vykdant darbus rangovas įsivertina pats





