

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS DA20240205

Užduotis V24-0039105

Data: 2024 02 05

Užsakovas: MBP

Objektas: Bažnyčios g. 11, Balsiai

Problema: stogo remontas, dangos keitimas, medinių stogo konstrukcijų remontas, keitimas.

Sprendimas: Atlikti stogo remontą keičiant visą stogo dangą, remontuoti pažeistas medines konstrukcijas, blogas pakeisti naujomis.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Stogo remontas, dangos keitimas .		
	Paruošiamieji darbai		
1	Teritorijos laikinų tvoros segmentu įrengimas	kompl.	1
2	Bokštelio ant automobilinės važiuoklės nuoma	kompl.	1
3	Šiukšlių konteineris	m3	5
	Stogo dangos keitimas, remonto darbai		
4	Senos stogo dangos demontavimo darbai.	m2	320
5	Senu vėjalenčių, kraigo demontavimas.	m	76
6	Stogo karkaso puvinio pažeistų vietų, gegnių remontas (apytiksliai 30m, pagrinde pagal fakta.)	m	30
7	Difuzinės plėvelės įrengimas	m2	320
8	Stogo lotavimas, priklausomai nuo pasirinktos dangos.	m2	320
9	Stogo dangos montavimas.	m2	320
10	Kraigo, vėjalenčių įrengimas	m	76
11	Lietlovių išstatymas pagal techninius reikalavimus.	m	42
12	Lietaus stovų įrengimas.	m	16
13	Teritorijos tvarkymas po remonto darbų	kompl.	1

Pastaba: Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

Techninis Inžinierius Jonas Mosiejauskas

Esama padėtis:





