

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0428934

Data: 2023-10-07

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Architektų g. 80, Vilnius, 1, 2, 4 laiptinės

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA567713

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Atlikti pilną įėjimo aikštelių (1, 2, 4 laiptinių) remontą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt	Kieki	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	8,7		0
	Įėjimo aikštelės remontas (1-a laiptinė)				
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1		0
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,1		0
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	8,7		0
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,7		0
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	14,8		0
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1		0
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	8,7		0
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1,1		0
10	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	3		0
11	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	7		0
12	Medinio suoliuko perdažymas	m2	0,8		0
	Įėjimo aikštelės remontas (2-a laiptinė)				
13	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1		0
14	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,1		0
15	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	8,7		0
16	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,7		0
17	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	14,8		0

18	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1		0
19	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	8,7		0
20	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1,1		0
21	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	3		0
22	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	7		0
23	Medinio suoliuko perdažymas	m2	0,8		0
	Įėjimo aikštelės remontas (4-a laiptinė)				
24	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1		0
25	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1,4		0
26	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	9,6		0
27	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	9,6		0
28	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	18,4		0
29	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1		0
30	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	9,6		0
31	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1,4		0
32	Stogelio metalinių atramų (kolonų) remontas dalinai keičiant apatines dalis naujomis	vnt.	3		0
33	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	7		0
34	Medinio suoliuko perdažymas	m2	0,8		0
Iš viso EUR su PVM:					0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva













