

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0459829-7

**Data:** 2023-12-18

**Užsakovas:** NPCBendrijos

**Objektas:** B. Sruogos g. 6, Vilnius

**Problema:** Reikalingi parkingo lubų apšiltinimo darbai

**Defektas:** DA574646

**Sprendimas:** Rekomenduojama apšiltinti požeminėje aikštelėje lubas vata skirta parinko luboms.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	<b>Parkingo lubų remontas</b>		
3	Šviestuvų, dūmų detektorių permontavimas (tikslinti pagal faktą)	vnt.	34
4	Gruntavimas	m2	430
5	Akmens vatos klijavimas (Akmens Vata Paroc CGL 20cy 200x1200x60 mm, luboms)	m2	430

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva





