

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr.V24-0071928-4

Data: 2024-03-05

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Jonažolių g. 11, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA588938

Sprendimas: 1.1.Šalintini nuo fasado pažeistą apdailą. 1.2. Įrengti naujas langų palanges. 1.3. Atstatyti apdaila, įvairius lankstinius. Darbų apimtis tikslinami, atliekant darbus.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Fasado remontas		
3	Išorinės palangės keitimas, spalvą parenkant pagal esamą	m\vnt.	21\4
4	Fasado plovimas naudojant spec. ploviklius	m2	68
5	Atšokusio arba prastai besilaikančio dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio skutimas, kai tikrinamas visas remontuojamas plotas	m2	68
6	Atskirų vietų armavimo sluoksnio remontas, armuojant su armavimo tinklu, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	20,4
7	Pagrindo gruntavimas	m2	68
8	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klijais	m2	68
9	Tinko ir išorinės palangės jungiamojo profilio įrengimas	vnt.	8
10	Paviršiaus gruntavimas, gruntu skirtu naudoti prieš dekoratyvinį tinkavimą	m2	68
11	Dekoratyvinis tinkavimas, kai dekoratyvinio tinko spalva parenkama pagal esamą spalvą	m2	68
12	Balkonų laštakių remontas ir fasado jungties hermetizavimas	vnt.	3

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





