

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2022.06.09

KAV : Mano Būstas Baltija

Užsakovas : KA

Objektas : Alksnynės g. 6 Klaipėda

Problema : Nesandarūs rūsio langai, per plyšius šaltis ir drėgmė patenka į patalpas.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
<b>I Paruošiamieji darbai</b>			
1	Senų medinio rėmų langų, skydų, metalinių grotų demontavimas	VNT.	13
2	Naujų PVC varstomų langų įrengimas	VNT	13
3	Statybinės šiukšlės	Kg.	100
4	Lauko palangė	VNT	13
5	Lauko angokraščių apdailos įrengimas kai storis apdailos iki 20 mm	M2	4,2

Pastaba: Pagal esama padėti montuoti varstomus langus su armuotu stiklu.

Pateiktas angos išmatavimas.



