

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2024.02.05

KA : Inga Bružienė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : M. Londono g. 32 Aukštiečių km. Sendvario sen.

Problema : Klientas kreipėsi dėl vandens pratekėjimo per fasadą.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai bute		
1	Surenkamų pastolių įrengimas/demontavimas	M2	345
2	Langų apdengimas plėvele	M2	80
3	Sienų siūlių remontas užtaisant įtrūkimus su cementiniu mišiniu (kiekiai aptikslinimai	M	35
4	Sienų lokalia valymas nuo samanų	M2	50
5	Sienų padengimas hidrofobiniais impregnantais. kaip pvz Soudaclear Facade S	M2	265
6	Teritorijos sutvarkymas	Koml.	1
7	Vėdinamo trisluoksnio mūro angų atstatymas (pašalinamas mūro užpildas ir įrengiamas pvc gaminys tarp mūro lokaliai)	Vnt.	30

Pastaba:

Darbai atliekami pietvakariniame fasade. Skaičiuoti kiekiai imtinai per visą fasadą.

Prieš atliekant darbus būtina apsidengti pastato langus ir baigiant darbus sutvarkyti teritorija.

Kaip pavyzdine medžiagą pateikta Soudal , rangovas gali naudoti ir analogą tik svarbu užtikrinti kokybiškų medžiagų panaudojimą.

