

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA593315

2023-12-21

Objektas: Dainų g. 2, Šiauliai. Nuogrindos iš betoninių plytelių įrengimas. Cokolio tinko remontas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Esamos nuogrindos iš betoninių plytelių demontavimas išsaugant plyteles	m ²	51
2	Grunto iškasimas iki projekcinio aukščio (dalį augalinio grunto panaudoti vejos įrengimui), krūmų rovimas utilizuojant	m ³	29
3	Esamo grunto išlyginimas, sutankinimas Ev>35 MPa	m ²	119
4	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-25 cm, sutankinimas Ev>50 MPa, Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	30
5	Vejos bortų 1000x200x80 mm įrengimas ant skaldos pasluoksnio 0/32 apibetonuojant betonu C12/15	m'	90
6	Dolomitinės skaldos sluoksnis 6 cm iš fr. 0/32, sutankinimas Ev>65 MPa. Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	7,2
7	Dolomitinės skaldos atsijos 3 cm iš fr. 0/5. Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	3
8	Naujos betoninės plytelės 500x500x70 mm. Nuolydis nuo pastato 5%. Plotis 0,6 m.	m ²	52,5
9	Esamų išsaugotų plytelių įrengimas po balkonais	m ²	47
10	Betoninių plytelių tarpelių užpildymas frakciniu smėliu	m ²	100
Cokolio tinko remontas			
11	Atšokusio, įskilusio, nutrupėjusio cokolio tinko demontavimas iki tvirto pagrindo	m ²	6
12	Pagrindų gruntavimas giluminiu gruntu	m ²	6
13	Cokolio tinkavimas armuojančiu cementiniu tinku Sakret BAK įterpiant stiklo audinio armavimo tinkliuką 220 g/m ² (įskaitant angokraščius, kampus)	m ²	8
14	Cokolio tinkavimas fasadiniu tonuojamu mozaikiniu tinku, pritaikant padengimą ir spalvą esamam tinkui	m ²	8
15	Vejos reljefo išlyginimas, nuolydžių formavimas nuo pastato, gerbūvio įrengimas (vejos aukštis turi būti 5 cm žemiau už vejos bortus)	m ²	300
16	Žaliosios zonos, vejos įrengimas užvežant juodžemį (8-10 cm storio)	m ³	7
17	Vejos įrengimas: 100 m ² plotui apsėti reikia tokios sudėties sėklų: motiejukų ~ 0,50 kg; tikrojo arba raudonojo eraičino ~ 0,40 kg; daugiametės svidrės ~ 0,35 kg; pievinės miglės ~ 0,35 kg; baltųjų arba rausvųjų dobilų ~ 0,40 kg	m ²	300
18	Statybinio laužo, atliekų, grunto išvežimas ir utilizavimas	t	20
19	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
20	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

Pastabos:

- Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
- Išsaugoti šalia namo įrengtus gėlynus, kiek jie netrukdo nuogrindos įrengimui;
- Prieš darbų pradžią rangovas kartu su inžinieriumi turi apsitarti dėl darbų technologijos, lūkesčių ir susiderinti darbų eigą;
- Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
- Kiekiai pateikti grynajam kiekiui (netto);
- Spalvas, modelius, padengimą derinti su atstovu;
- Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriai.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius

