

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0110334-10

Data: 2023-04-24

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Sausio 13-osios g. 37(329), Vilnius, 151 bt.

Problema: Reikalingi lodžijos aptvaro remonto darbai

Defektas: DA539058

Sprendimas: Atlikti paprastą lodžijos aptvaro remontą. Pašalinti esamą betoninį sluoksnį, užbetonuoti naujai. Metalinę aptvaro dalį valyti, dažyti antikoroziniais dažais.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės (9-as aukštas)	kompl.	1
	Lodžijos aptvaro remontas		
3	Aptvaro betono užpildo demontavimas	m2	2,6
4	Metalinio karkaso valymas nuo korozijos, gruntavimas antikorozinio gruntu, dažymas antikoroziniais dažais	m2	1,4
5	Aptvaro betono užpildo atstatymas, betonavimas armuojant, montuojant ir demontuojant klojinius	m2	2,6
6	Aptvaro išorinės dalies aptaisymas mozaikos plytelėmis, spalvą parenkant pagal esamą	m2	2,6
7	Aptvaro vidinės dalies glaistymas, šlifavimas, gruntavimas, dažymas fasadiniais dažais	m2	2,6

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Arnold Jankelevič Tel. Nr. 863009927;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Visas apdailas kurios sumontuotos ant lodžijos aptvaro iš vidinės pusės turi demontuoti patalpų savininkas iki aptvaro remonto darbų pradžios

Aktą paruošė: Saulius Reva









