

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0486152-5

Data: 2024-02-14

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: S. Nėries g. 109, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA560370

Sprendimas: Atlikti fasado remonto darbus, sutvarkyti pratekėjimų vietas ties lauko palangėm ir balkonų apskardinimais įeinančiais į fasadą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	Fasado remontas		
4	Dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio pašalinimas iki apšiltinimo medžiagos (atskiros vietos)	m2	50
5	Armavimas su tinkliuku (atskiros vietos)	m2	70
6	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klijais	m2	70
7	Gruntavimas fasadiniu gruntu	m2	70
8	Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą parenkant pagal esamą	m2	70
9	Balkonų laštakių remontas ties jungtimi su fasadu (laštakio nukirpimas ties fasadu, papildomo skardos lankstinio montavimas, hermetizavimas)	vnt.	18

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









