

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0046249-12

Data: 2023-03-13

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Žirmūnų g. 117, Vilnius 1 ir 3 laiptinės

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelių remonto darbai

Defektas: DA528503

Sprendimas. Siekiant apsaugoti klientų sveikatą ir gyvybę neucisiant mums remonto darbų 1 ir 3 laiptinių įėjimo laiptų ir aikštelių. Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais.

| | Numatomų darbų ir medžiagų aprašas | Mato vn | Kiekis |
|---|--|---------|--------|
| | Paruošiamieji darbai | | |
| 1 | Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas | t. | 9,6 |
| | Įėjimo aikštelės remontas | | |
| 2 | Seno betoninio sluoksnio demontavimas | m3 | 4 |
| 3 | Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas | m2 | 10 |
| 4 | Klojinių montavimas, demontavimas | m2 | 35 |
| 5 | Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais | m | 40 |
| 6 | Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas | vnt. | 2 |
| 7 | Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm) | m2 | 29 |
| 8 | Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37 | m3 | 4 |

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Artūras Čerepanovas Tel. Nr. 865678658;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva







