

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ ir DEFEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.03.17

Užsakovas: Mano Būstas Baltija

Objektas: Vanagupės g. 26, Palanga

Problema: Atkibusios 23 buto balkone plytelės ir dalis krenta balkono kraštai

Sprendimas: Pakeisti 25 buto balkono terasos hidroizoliacija

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
1	Pastolių surinkimas/išardymas su transporto paslauga	m	180
2	Turėklų, turėklų stiklų demontavimas/sumontavimas	m	18
4	Viršutinės dangos iš akmens masės plytelių ir hidroizoliacijos demontavimas	m2	24,8
5	Senos nuolašinės skardos demontavimas	m	18
6	Betono nuvalymas, išlyginimas cementiniu skiediniu suformuojant nuolydį	m2	24,8
7	Betono paviršiaus gruntavimas weber.vetonit MD16	m2	24,8
8	Skardinės nuolašos ant balkono krašto ir šono montavimas	m	24,8
9	Hidroizoliacinės juostos weber.tec 828 DB75/DB150 įrengimas ties balkono susijungimu su siena ir virš nuolašinės skardos sujungimu su balkono plokšte	m	20
10	Teptinės hidroizoliacijos įrengimas su Weber tec 824 Superflexs D1 arba Superflex D2 - 2 sluoksniai	m2	24,8
11	Akmens masės plytelių klijavimas naudojant weber.xerm 852 plytelių klijus	m2	24,8
12	Tarpu tarp plytelių užtaisymas Weber.fug 877 arba Weber.fug 873	m2	24,8
13	Tarpo tarp plytelių krašto ir skardinės nuolašos, kitų vietų sandarinimas hermetiku Weber.fug 881	m	18
14	Balkono plokštės remontas- atstatymas nutrupėjusių kraštų su Weber REP 45	Kg.	125

Pastaba: 1. Darbų kiekiai tikslinami remonto metu.

2. Remonto metu gali atsirasti papildomų darbų, kurių nebuvo galima numatyti pirminės apžiūros metu

3. Galima naudoti ir kitą sertifikuotą hidroizoliacinę plytelių klijavimo sistemą. (pvz. MIRA, MAPEI, SCHONOX BALTERRA)

Aktą paruošė: Vytas Juknys









