

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V20-509616-16

**Data:** 2022.08.02

**Vadybininkas:** Diana Rubašauskienė

**Užsakovas:** NPCBendrijos

**Objektas:** M. K. Čiurlionio g. 19, Vilnius

**Problema:** Sutrūkinėjęs, atšokęs dekoratyvinis fasado tinkas

Defektas: DA490923

**Sprendimas:** Nuskusti atšokusį tinką, paruošti pagrindus ir nutinkuoti naujai

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Autobokšteliu arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	<b>Fasado remontas</b>		
4	Atšokusio, sutrūkinėjusio arba prastai besilaikančio dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio skutimas, kai tikrinamas visas remontuojamas plotas	m2	5,7
5	Atskirų vietų armavimo sluoksnio remontas, armuojant su armavimo tinku, iki 20% remontuojamo ploto	m2	5,7
6	Pagrindo gruntavimas	m2	5,7
7	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klijais	m2	5,7
8	Paviršiaus gruntavimas, gruntu skirtu naudoti prieš dekoratyvinį tinkavimą	m2	5,7
9	Dekoratyvinis tinkavimas, kai dekoratyvinio tinko spalva parenkama pagal esamą spalvą	m2	5,7

**Pastabos:** darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

**Aktą paruošė:** Arnoldas Jankelevič



