

# NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0563355-24

Data: 2024-03-12

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kalvarijų g. 10(1), Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus stogo remontas

Defektas: DA580309

Sprendimas: Galimai nesandari prieglauda prie kamino, taip pat prie alsuoklių kaminėlių. Susiraukšlėjusi difuzinė plėvelė. **Atliekant patikros/remonto darbus pastebėjus kitus stogo defektus juos pašalinti, suderinus darbų apimtį su užsakovu.**

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	<b>Lokalus stogo remontas</b>		
3	Čerpinės stogo dangos ardymas ties pratekėjimų vietomis	m2	5
4	Difuzinės plėvelės patikra ir remontas sandarinimo juostomis ties alsuoklių kaminėliais (tikslinti pagal faktą demontavus čerpine stogo dangą)	vnt.	3
5	Prieglaudos prie kamino patikra ir sandarinimas (tikslinti pagal faktą)	m	3,4
6	Difuzinės plėvelės patikra ir remontas ties murlotu (tikslinti pagal faktą demontavus čerpine stogo dangą)	m2	3
7	Čerpinės stogo dangos, naudojant esamas čerpes	m2	5

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) objektas KPD zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





















