

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2023.06.23

KAV : Mano Būstas Baltija

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Kauno g. 47 Klaipėda

Problema : Pastato cokolinė prastos būklės.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
	Atliekami darbai		
1	Numušti seną atsisluoksniavusį tinką nuo cokolio (storis iki 3cm)	M2	150
2	Numušti tinką nuo durų ir rūslių angokraščių (storis iki 3cm)	M2	7
3	Nugruntuoti cokolį betonkontaktu	M2	250
4	Nugruntuoti angokraščius betonkontaktu	M2	7
5	Nutinkuoti cokolį iki 3 cm tinko storio (tinkuojant 2 sluoksniais, viršutinį sluoksnį pritrinant)	M2	250
6	Nutinkuoti rūslių ir durų angokraščius (iki 3cm tinko storio)	M2	7
7	Nugruntuoti cokolį prieš dažymą	M2	400
8	Nugruntuoti angokraščius prieš dažymą	M2	7
9	Nudažyti cokolį fasadiniais dažais 2 kartus	M2	400
10	Nudažyti angokraščius fasadiniais dažais 2 kartus	M2	7
11	Statybinio laužo išvežimas	t	1

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.







Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)