

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0132263-2

Data: 2024-04-22

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Gelvonų g. 34, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA596210

Sprendimas: Rekomenduojama atlikti pilną paprastąjį įėjimo aikštelės remontą. Demontuoti G/B įėjimo aikštelės padą, įrengti armatūros karkasą, išbetonuoti naują, aprėminant kampuočiais, įrengti batų valymo groteles su vonele. Tvarkyti nulipimo į rūšį pakopas, įrengti vandens surinkimo vonelę. Nuo kolonų ir turėklo šalinti rudis, dažyti antikoroziniais dažais.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m ³	2
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	kompl.	1
5	Klojinių montavimas, demontavimas	kompl.	1
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	16
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m ²	13
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m ³	2
10	Stogelio metalinių atramų ir turėklo remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	14,5
	Įėjimo į rūšį grindų remontas		
11	Esamų betoninių grindų demontavimas	m ³	0,12
12	Duobės kasimas (1000 – 1100 mm gylio ir 350 – 400 mm diametro)	m ³	0,14
13	Duobės išklojimas geotekstile	m ²	1,6
14	Duobės užpildymas skalda	m ³	0,14
15	Grindų pagrindo paruošimas betonavimui, tankinimas	m ²	1,2
16	Lietaus nuotekų surinkimo trapo įrengimas	vnt.	1
17	Grindų betonavimas armuojant armatūros karkasu, formuojant nuolydžius į vandens surinkimo trapą	m ³	0,12

Įėjimo į rūšį laiptų remontas			
18	Rūsio laiptų lokalus remontas, atšokusio arba prastai besilaikančio betono nukalimas, pagrindo paruošimas, betono netekčių atstatymas remontiniais mišiniais	m2	1,8

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekliai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekliai ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



















