

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0123550

**Data:** 2024-04-02

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas NPC

**Objektas:** S. Nėries g. 107, Vilnius

**Problema:** Reikalingi fasado remonto darbai

**Defektas:** DA594153

**Sprendimas:** Išpjauti balkonų apskardinimus iki fasado, sandarinti ir atstatyti pažeistą fasadą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
3	Apsauginis paviršių dangstymas	kompl.	1
	<b>Fasado remontas</b>		
4	Dekoratyvinio tinko ir armavimo sluoksnio pašalinimas iki apšiltinimo medžiagos (atskiros vietos)	m2	70
5	Armavimas su tinkliuku (atskiros vietos)	m2	70
6	Paviršiaus glaistymas armavimo mišiniu su klėjais	m2	70
7	Gruntavimas fasadiniu gruntu	m2	70
8	Dekoratyvinis tinkavimas, spalvą parenkant pagal esamą	m2	70
9	Balkonų laštakių remontas ties jungtimi su fasadu (laštakio nukirpimas ties fasadu, papildomo skardos lankstinio montavimas, hermetizavimas)	vnt.	48

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi išvertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva







