

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Data: 2024.04.25

Klientų atstovas: Gediminas Gervė

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Liepų g. 40A, Klaipėda

Problema : Reikalingas laiptinės remontas.

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis
Atliekami darbai			
Lubų remontas			
1	Pasiruošiamieji darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	M2	33,2
2.	Kalkių/kreidos skutimas 10% remontuojamo ploto	M2	5
3.	Gruntavimas 2k.	M2	33,2
4.	Lubų paviršių vien sluoksnio tinkavimas iki 10% remontuojamo ploto	M2	5
5.	Lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 2kartus	M2	33,2
Sienų remontas			
8.	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas (durų, langų, grindų) poremontinis laiptinės valymas)	M2	50
9.	Sienų atskirtų virtų tinko remontas iki 10% remontuojamo ploto	M2	8
10.	Gruntavimas 2k.	M2	110
11.	Sienų dažymas struktūriniu tinku	M2	110
Kiti darbai			
12.	Elektros laidų sudėjimas į lovelius	m	200
	Elektros skydinių nudažymas	M2	1,5
13.	Porankių nušlifavimas ir nudažymas	m	20
14.	Pašto dėžučių keitimo darbai	Vnt/blokais	9/2
15.	Šiuokšlių konteinerio nuoma	M3	2

Pasikeitus darbų apimčiai ir kainai, reikalingas papildomas suderinimas su Klientų atstove ar pirkimų vadybininke.

Atspalvio derinimas su namo gyventojais.

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.





Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(apžiūros vykdytojo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)