

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0119493-2

Data: 2024-03-27

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Tuskulėnų g. 7A, Vilnius 2-a laiptinė

Problema: Reikalingi rūšio laiptų remonto darbai

Defektas: DA549954

Sprendimas: Reikia naudojant cementinį skiedinį sumontuoti esamas laiptų pakopas į buvusias vietas. Cementiniu skiediniu remontuoti įėjimą į laiptinės rūšį.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Laiptų remontas		
2	G/B pakopų permontavimas į projektinę padėti, jas tinkamai pritvirtinant	vnt.	6
3	Rūšio grindų lokalus remontas, atšokusio arba prastai besilaikančio betono pašalinimas, gruntavimas, betonavimas naudojant Fibra armavimo pluoštą	m2	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









