

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0320073-4

Data: 2023-08-29

Užsakovas: NPCBendrijos

Objektas: Trinapolio g. 11A, Vilnius

Problema: Reikalingi balkonų stogelių remonto darbai

Defektas: DA559314

Sprendimas: Reikalinga įrengti hidroizoliaciją. Pašalinti senas nesandarias bitumines dangas, įrengti nulydį formuojančius pasluoksnius, pagrindus padengti bituminiu gruntu, prilydyti ritinę bituminę dangą, kai dengiama 2 sl., įrengti apskardinimus.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	2
Balkono stogelio remontas			
3	Ventiliuojamo fasado ardymas, atstatymas baigus remonto darbus (apšiltinimo sluoksnio dalinis keitimas, tikslinti pagal faktą)	m2	12
4	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės	m2	56
5	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	56
6	Skardinių laštakių keitimas, spalvą parenkant pagal esamą	m	42
7	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	56
8	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	56
9	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	56
10	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste	m	34
11	Skardos lankstynių keitimas (ties langais)	m	24
Balkono stogelio apačios remontas			
12	Balkonų stogelių apačios remontas, atšokusių dažų ir kitų pasluoksnių pašalinimas, atskirų vietų remontas remontiniais mišiniais, gruntavimas, dažymas spalvą parenkant pagal esamą	m2	60

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

(i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Audrius Račys Tel. Nr. 863969576 ;

(ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Saulius Reva, kont. tel. Nr. 864079976;

Aktą paruošė: Saulius Reva





















