

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0147432

**Data:** 2023.03.31

**Vadybininkas:** Indrė Babravičienė

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas NPC

**Objektas:** S. Nėries g. 99, Vilnius (3 laiptinė)

**Problema:** Atsiklijavusios, suskilusios įėjimo laiptų ir aikštelės plytelės

**Defektas:** DA534866

**Sprendimas:** Atlikti pilną įėjimo laiptų ir aikštelės remontą. Demontuoti visus sluoksnius iki g/b konstrukcijos, paruošti pagrindus suformuojant nuolydžius ir perklijuoti klinkerio plytelėmis

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Laikinių praėjimo takų montavimas, demontavimas	kompl.	1
	<b>Įėjimo aikštelės ir laiptų remontas</b>		
3	Esamų plytelių nukalimas, klijų likučių valymas iki monolito	m2	31,2
4	Betono remontas specialiais remontiniais mišiniais, paviršiaus lyginimas, nuolydžių formavimas į gatvės pusę	m2	31,2
5	Paviršių gruntavimas giluminiu gruntu	m2	31,2
6	Klinkerio plytelių klijavimas, siūlių glaistymas	m2	31,2

**Pastabos:** Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

**Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:**

rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius Vytautas Mičelis Tel. Nr. 865090289

kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius Arnoldas Jankelevič Tel. Nr. 863009927



