

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0060607-3

Data: 2024-03-04

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Kalvarijų g. 136, Vilnius

Problema: Reikalingi lodžijos stogelio remonto darbai

Defektas: DA589883

Sprendimas: Demontuoti balkonų stogelių nuolydį formuojantį sluoksnį, pakeisti apskardinimą, suformuoti nuolydį įrengti hidroizoliaciją. Remontuoti tarpblokinės siūlės.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštavimo priemonės	kompl.	1
	Lodžijos stogelio remontas		
3	Lodžijos stogelio remontas, visų statybinių sluoksnių pašalinimas, laštakių montavimas, nuolydį formuojančio betono pasluoksnio įrengimas, gruntavimas bituminiu gruntu, 2 sl. stogo dangos įrengimas, dangos fiksavimas lentjuoste prie fasado, jungties su fasadu hermetizavimas	m	9
4	Tarpblokinių siūlių pilnas remontas pagal įmonėje patvirtinta darbų atlikimo technologinę kortelę	m	1,2

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









