

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V22-2093696-12

Data: 2023.02.23

Klientų atstovas: Dovilė Šiaulytė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Antakalnio g. 99, Vilnius (5 laiptinė)

Problema: Reikalinga sąmata laiptinės remontui

Defektas: DA527040

Sprendimas: Laiptinės lubų ir sienų remontas

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Lubų remontas		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	70
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	70
3	Gruntavimas 2k. Giluminiu gruntu	m2	70
4	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	14
5	Glaistymas 2k.	m2	70
6	Glaistymo kampų montavimas	m	70
7	Paviršiaus šlifavimas	m2	70
8	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	70
9	Sienų remontas		
10	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	m2	160
11	Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto	m2	64
12	Gruntavimas 2k. Giluminis + "Betonkontakt"	m2	160
13	Tinkavimas	m2	160
14	Glaistymas 2k.	m2	160
15	Paviršiaus šlifavimas	m2	160
16	Dažymas 2 k. vandens emulsiniais dažais	m2	160
17	Kiti darbai		
18	Radiatoriaus dažymas	m2	0,8
19	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	m2	6
20	Metalinių turėklų dažymas	m2	8
21	Naujo medinio porankio įrengimas + dažymas/lakavimas (uosinis dygiuotas) (virš 3m ilgio su sudūrimu)	m	27
22	Pašto dėžutė PD93 su sumontavimu (spalva metalic/sidabrinė)	skyrelis	12

23	Medinių durų dažymas su paviršiaus nuvalymu/atsilupusių dažų skutimu	m2	1,8
24	Metalinių paviršių skydelių durelių perdažymas su paviršiaus nuriebalinimu	m2	4,5
25	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės		
26	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1

Pastaba:

- (i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
- (ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
- (iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Kilus klausimams, prašome kreiptis į atsakingą asmenį:

- (i) rekomenduojami darbai defektams pašalinti, techninis inžinierius, Dariusz Azevič Tel. Nr. 865505797;
- (ii) kiekių žiniaraščio sudarymas, inžinierius, Arnoldas Jankelevič, kont. tel. Nr. 863009927;







