

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0074674-4

Data: 2024-03-08

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Minties g. 30, Vilnius, 1-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo stogelio remonto darbai

Defektas: DA591015

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Rekomenduojama atlikti pilną stogelio remontą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vn	Kiekis	Vieneto kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1	136,12	136,12
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	m2	6	16,64	99,84
	Įėjimo stogelio remontas				0
3	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas	m	16,8	81,86	1375,25
4	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	8,2	64,07	525,374
5	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	8,2	13,55	111,11
6	Skardinių laštakių montavimas	m	8,9	41,2	366,68
7	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	8,2	82,07	672,974
8	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	8,2	17,68	144,976
9	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	8,2	87,06	713,892
10	Stogo dangos prijungimas prie vertikalų paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	2,8	82,14	229,992
	Įėjimo stogelio apačios, briaunų ir sienų remontas				
11	Senų dažų skutimas	m2	9,2	13,82	127,144
12	Atšokusio arba prastai besilakančio betono nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	9,2	20,93	192,556
13	Briaunų betonavimas inkaruojant armatūrą, montuojant ir demontuojant klojinius	m	3	85,52	256,56
14	Atviros armatūros valymas nuo korozijos, padengimas antikorozinėmis priemonėmis	m	1,5	103,11	154,665
15	Atskirų vietų betono remontas remontiniais mišiniais, iki 30 % remontuojamo ploto	m2	2,8	71,06	198,968
16	Gruntavimas	m2	9,2	7,94	73,048

17	Glaistymas, šlifavimas	m2	9,2	44,33	407,836
18	Dažymas fasadiniais dažais, 2 sl.	m2	9,2	48,4	445,28
Iš viso EUR su PVM:					6232,26

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva

















