

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr.V24-0139575-3

Data: 2024-05-02

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: A. Vivulskio g. 31, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA481901

Sprendimas: Atlikti pilną aikštelės ir laiptų remontą. Nudaužti atšokusį betoną, sumontuoti klojinius, sudėti armatūros karkasą ir užbetonuoti aprėminant kampuočiais, sumontuoti batų valymo grotelles su drenažu. Prailginti turėklą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	1
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	5
4	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	7,3
5	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	10
6	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,3
8	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	1
9	Naujo turėklo gamyba ir montavimas, paruošimas gruntavimui, gruntavimas antikoroziniu gruntu, dažymas antikoroziniais dažais	m	3

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva





