

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0061876-3

Data: 2024-003-06

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Vaduvos g. 35, Vilnius

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA590914

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Rekomenduojama pilnai atnaujinti stogo dangą ir parapetų skardinius.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1	247,81	247,81
	Stogo remontas				
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir prikljuojant) karštu būdu	m2	110	2,49	273,9
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	220	1,33	292,6
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	1	247,81	247,81
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	25	57,83	1445,75
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	220	29,75	6545
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	6	57,83	346,98
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	8	69,4	555,2
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	2	24,78	49,56
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	83	46,26	3839,58
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	31	49,58	1536,98
12	Šiukšlių šalintuvo vamzdžio sandarinimas	vnt.	1	90,87	90,87
	Kaminų remontas				
13	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	6,4	74,34	475,776

	Parapetų keitimas				
14	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	55	66,09	3634,95
Iš viso EUR su PVM:					19582,77

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva









