

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFJEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2024.03.29

KA : Laura Filipova

Užsakovas : Mano Būstas Baltija

Objektas : Mėguvos g. 9 Palanga

Problema : Lauko įėjimo plytelių įrengimas

El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Atliekami darbai</b>		
1	Esamų plytelių nukalimas	M2	30
2	Pagrindo paruošimas ( aikštelės ir pakopų valymas nuo plytelių klijų likučių, hidroizoliacijos PENETRON kristalinė įrengimas, gruntavimas)	M2	30
3	Naujų (lauko sąlygoms naudojamų plytelių <b>slydimo klasė ne mažesnė R12</b> ) klijavimas. Plytelės <a href="https://www.iris.lt/plyteles/12005-198198-bazo-beige-sp-str-ak-m-plytele.html">https://www.iris.lt/plyteles/12005-198198-bazo-beige-sp-str-ak-m-plytele.html</a>	M2	30
4	Plytelių siūlių glaistymas (glaistas privalo būti skirti lauko sąlygoms ir atsparios šalčiui)	M2	30
5	Lauko sąlygoms skirti plytelių klijai ( naudojami pagal gamintojo rekomendacijoms)	Kg.	75
6	Teritorijos sutvarkymas	Kompl.	1
7	Kiti smulkūs darbai	Kompl.	1

### Pastaba:

Darbai atliekami iš kiemo pusės naujai perklojant plytelės įėjimo aikštelės. Prieš klijuojant naujų neslidžių ne mažesnės slidimo R12 klasės plytelių reikia pasiruošti technologiškai pagrindą. Pagrindas padengiamas hidroizoliacija kristalinė PENETRON ir gruntuojamas prieš plytelių klijavimą.

