

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS

Data: 2024-05-17

Užsakovas: UAB Mano Būstas Klaipėda

Sprendimas: 1-os Laiptinės
kosmetinis remontas

Aukš.sk.: 5, butų sk.: 15

Bendra lubų, m2	90
Bendra sienų be durų ir langų, m2	189
Bendras angokraščių, m2	9

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
Lubų remontas			
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas)	m2	90
2	Kalkių/kreidos skutimas 100 % remontuojamo ploto	m2	90
3	Gruntavimas giluminiu gruntu	m2	90
4	Dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	90
Sienų remontas			
5	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas)	m2	189
6	Atskirų vietų valymas iki 40 % remontuojamo ploto	m2	75,6
7	Atskirų vietų tinko remontas iki 20 % remontuojamo ploto remontiniais mišiniais	m2	37,8
8	Gruntavimas "Betonkontakt"	m2	189
9	Sienų glaistymas išlyginant paviršių	m2	130
10	Dažymas vandens emulsiniais dažais (struktūriniai dažai)	m2	189
Langų angokraščių paviremontas			
11	Sienų glaistymas išlyginant paviršių	m2	9
12	Dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	9
Kiti darbai			
13	Metalinio radiatoriaus dažymas	m2	2
14	Elektros laidų sudėjimas į lovelius	m	50
15	Šviestuvų su judesio davikliais įrengimas	vnt	5
16	Laiptasijos ir grindjuostės imitacijos dažymas betonui skirtais dažais	m2	16
17	Grindų paruošimas dažymui (išlyginimas), epoksidinės dangos liejimas	M2	90
18	Metalinių turėklų dažymas	m2	155
19	Metalinių paviršių skydelių durelių dažymas	m2	5,5
20	Pašto dėžučių įrengimas	vnt	15

Pasikeitus darbų apimčiai ir kainai, reikalingas papildomas suderinimas su Klientų atstove ar pirkimų vadybininke.

Atspalvio derinimas su namo gyventojais.

Pastaba: Kiekis vietoje patikslins rangovas.

Priežiūros inžinierius
Gvidas Silkauskas

(apžiūros vadovo pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)