

Projektas:

„Pastato, Vokiečių g. 8, Vilnius, nuogrindos remonto aprašas“

Adresas: Vokiečių g. 8, Vilniaus m. sav.

Sudarymo data: 2024 – 05 – 09

REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Paruošiamieji darbai		
1.1.	Trinkelėlių nuardymas (2,10 x 9,80 m) ir vietoje sandėliavimas	m ²	20,60
1.2.	Grunto nukasimas nuo rūšio sienos ir perdangos	m ³	15,00
1.3.	Grunto išvežimas (10 km atstumu)	m ³	8,00
1.4.	Monolitinio g/b paviršių valymas mechaniniu būdu	m ²	38,20
1.5.	Pastato fasadinio tinko numušimas	m ²	
2.	Remonto darbai		
2.1.	Betoninių paviršių lyginimas cementinių remontiniu mišiniu	m ²	38,20
2.2.	Ritininės hidroizoliacijos klijavimas	m ²	38,20
2.3.	Drenažinės membranos montavimas (tik prie vertikalių paviršių)	m ²	29,40
2.4.	Drenuojančio 50 mm sluoksnio (sijotas žvirgždas f4/11) ant horizontalios perdangos įrengimas	m ²	13,80
2.5.	Gamtiniu žvyru rūšio sienos užpylimas	m ³	12,20
2.6.	Grunto (gamtinio žvyro) tankinimas ($E_{vd} \geq 40$ MPa)	m ²	6,0
2.7.	Trinkelėms atsijų pasluoksnio 50 mm įrengimas	m ²	20,60
2.8.	Prie fasado drenažinės membranos profilio montavimas	m	9,80
2.9.	Esamų betoninių trinkelėlių 250x100x50 mm klojimas	m ²	20,60
2.10.	Statybinių atliekų išvežimas ir pridavimas atliekų tvarkytojui	m ³ / t	14 / 19,6

REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI:

1. Trinkelėlių dangos konstrukcijos klasė DK 0,3 (36 p. ir 4 lentelė bei 11 lentelė KPT SDK 19);
2. Hidroizoliacinius ir drenavimo sluoksnius įrengti vadovaujantis STR 2.04.01:2018 reikalavimų gairėmis (57 p., 11 pav., 62 p.)