

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0330731-3

Data: 2023-08-31

Užsakovas: UAB Mano Būstas NPC

Objektas: Girulių g. 16, Vilnius

Problema: Reikalingi fasado remonto darbai

Defektas: DA560073

Sprendimas: Keisti 34 vnt. pažymėtas cetris fasado apdailines plokštes.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Ventiliuojamo fasado remontas		
3	Ventiliuojamo fasado pažeistų plokščių demontavimas	m2	78
4	Apšiltinimo sluoksnio atskirų vietų keitimas, kai apšiltinimo sluoksnio storis 200 mm (vata), keičiama iki 30 % keičiamų plokščių ploto	m2	23
5	Skardinių palangių keitimas, spalvą parenkant pagal esamą (tikslinti pagal faktą)	m	7,4
6	Naujų fibrocementinių fasadinių plokščių montavimas, kai spalvos parenkamos pagal dabartines, plokštės turi būti tūrinio dažymo, plokštės montuojant pagal plokščių gamintojo instrukciją	m2	78

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Geltona rodykle pažymėtos keičiamos palangės

Aktą paruošė: Saulius Reva







