

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0155173-2

Data: 2024-05-02

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Neužmirštuolių g. 9, Vilnius

Problema: Reikalingas lokalus stogo remontas

Defektas: DA599368

Sprendimas: 1. Atlikti plieninės stogo dangos sandarinimą, virš bendro naudojimo laiptinės. Stogo danga, kaminų prieglaudos. 2. Televizijos kabelius sumontuoti į tam skirtas pralaidas.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai, arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Lokalus stogo remontas		
3	Plieninės stogo dangos jungčių ir kitų nesandarių vietų sandarinimas stogams skirtomis sandarinimo juostomis, tikrinant visą pažymėta plotą (tikslinti pagal faktą)	m	35
4	Kaminų prieglaudų sandarinimas sandarinimo juosta, paruošus pagrindą	m	8
5	Kabelių pralaidos įrengimas su paruošiamaisiais darbais	vnt.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva



