

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0449795-2

Data: 2023-10-25

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: Tujų g. 11, Vilnius, 2-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA569390

Sprendimas: 16-30bt. Skubos tvarka nedelsiant: atlikti pilna įėjimo plokštės ir pakopų remontą. 1. Atlikti pilną įėjimo g/b pado aikštelės remontą, prieš tai pašalinus nestabilių pagrindą. 2. Įrengti naujas pakopas. 3. Įrengti batų valymo groteles. 4. Atnaujinti turėklo paviršiu.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vn	Kiekis
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	2,3
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Įėjimo stogelio laikinas parėmimas (dvi atraminės sijos)	kompl.	1
3	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	0,78
4	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	7,8
5	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	8,6
6	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	7,5
7	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
8	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	7,8
9	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	0,78
10	Surenkamų G/B pakopų keitimas	m	6
11	Stogelio metalinių atramų remontas, valymas nuo rudžių gruntavimas, dažymas (įskaitant turėklą)	m	9

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įšvertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva







