

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0456607-5

Data: 2024-02-15

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Algirdo g. 29, Vilnius

Problema: Reikalingi nuogrindos ir cokolio remonto darbai

Defektas: DA580231

Sprendimas: Atlikti pastato cokolinės dalies remonto darbus. Tvarkyti pažeistą tinką, dažyti parenkant spalvą pagal esamą spalvą. Prieš remontą reikalinga tinkamai įrengti nuogrindas su nuolydžiu nuo pastato. Pastatas yra KPD zonoje.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Nuogrindos remontas		
2	Nuogrindos ardymas (plytelės ir betonas)	m2	30
3	Reikiamų pasluoksnių įrengimas juos tinkamai sutankinant (žvyras, skalda, atsijos)	m2	30
4	Vejos bortų įrengimas	m	18
5	Nuogrindos plytelių klojimas	m2	30
6	Lietvamzdžio apatinės dalies keitimas įskaitant alkūnes	vnt.	2
	Cokolio tinko remontas (remontuojamas aukštis: iki palangių)		
7	Cokolio zonos atšokusio arba prastai besilaikančio tinko nukalimas, tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	61
8	Tinko netekčių atstatymas naudojant restauracinės linijos tinką	m2	20
9	Gruntavimas ir dažymas fasadiniais restauracinės linijos dažais, spalvą parenkant pagal esamą	m2	61

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) pastatas KPD zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva









