

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0204179-22

Data: 2024-05-10

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: T. Ševčenkos g. 12, Vilnius, 1-a laiptinė

Problema: Reikalingi laiptinės laiptų ir aikštelių remonto darbai

Defektas: DA550395

Sprendimas: Reikalinga atlikti betoninių pakopų remontą, pašalinti nestabilių betoną, atlikti pakopų sutvirtinimą inkaruojant armatūros strypais, nutrupėjusias vietas atstatyti betono remontiniais mišiniais, klijuoti plyteles.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
	Laiptinės laiptų ir aikštelių remontas		
2	Pagrindo paruošimas, valymas, gruntavimas	m2	38
3	Pakopų briaunų atstatymas inkaruojant armatūrą, atstatymas remontiniais mišiniais pvz. „Ardex A46“	m	4
4	Pakopų, priešpakopių ir aikštelių lyginimas remontiniais mišiniais pvz. „Ardex A46“	m2	38
5	Gruntavimas	m2	44
6	Akmens masės plytelių klijavimas, plytelės turi būti šiurkščiu paviršiu, kad nebūtų slidžios (įskaitant grindjuostas)	m2	44

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikiną saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

















