

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0042310-9

Data: 2024-04-29
Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris
Objektas: Smėlio g. 5, Vilnius, 2-a laiptinė
Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai
Defektas: DA595333

Sprendimas: Demontuoti esamą įėjimo aikštelę, pakopas ir įrengti naujas, naudojant armatūros karkasą. Įrengti naujas batų valymo groteles. Naujų pakopų aukštis neturi viršyti 200 mm.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	4,8
	Įėjimo aikštelės remontas		
2	Seno betoninio sluoksnio demontavimas	m3	2
3	Laikinių praėjimo takų sumontavimas, demontavimas	m2	3
4	Klojinių montavimas, demontavimas	m2	5
5	Laiptų ir aikštelės aprėminimas kampuočiais	m	20
6	Batų valymo grotelių su vonele ir drenažu įrengimas	vnt.	1
7	Armatūros karkaso montavimas (armatūra d10, s500, rišimo akis 150x150mm)	m2	4,5
8	Betonavimas su nuolydžiu 0,2% į gatvės pusę, betonas C30/37	m3	2

Pastaba:
(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;
(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;
(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva



