

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0131465-2

Data: 2024-05-06

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Algirdo g. 37, Vilnius

Problema: Reikalingi įėjimo laiptų ir stogo remonto darbai

Defektas: DA599905

Sprendimas: Įrengti išorinį vandens nuvedimą pertvarkant stogelio konstrukciją su nuolydžiu formavimu. Atlikti lokalų laiptų remontą.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Paruošiamieji darbai		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
	Įėjimo laiptų remontas		
3	Lokalus įėjimo aikštelės remontas, atskyrų vietų betoninių plytelių perklijavimas paruošus pagrindą	m2	1,5
4	Betoninių plytelių demontavimas išsaugant plyteles (pakopos)	m2	8,2
5	Pakopų paruošimas plytelių klijavimui, atsokusio arba prastai besilaikančio betono nukalimas, betono atstatymas remontiniais mišiniais	m2	8,2
6	2-os ir 3-ios pakopos apklijavimas esamomis plytelėmis	m2	5,4
7	1-os pakopos apklijavimas panašios išvaizdos plytelėmis, skirtomis eksploatuoti lauke, plytelės turi būti neslidžios	m2	2,7
	Įėjimo stogelio remontas		
8	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	17
9	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	17
10	Skardinių laštakių montavimas	m	11,7
11	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	17
12	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	17
13	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	7
14	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	4
	Lietaus nuvedimo sistemos įrengimas		
15	Latako įrengimas	m	6,5
16	Lietvamzdžio su fasoninėmis dalimis įrengimas	m	5,5

17	Betoninio latako įrengimas su pagrindo paruošimu ir gerbūvio atstatymu	m	2,8
Įėjimo laiptų šonų remontas			
18	Atšokusio arba prastai besilaikančio tinko/betono nukalimas tikrinant visą remontuojamą plotą	m2	6,5
19	Betono/tinko netekčių atstatymas, gruntavimas, dažymas spalvą parenkant pagal esamą	m2	6,5

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Saulius Reva

























