

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS NR. V24-0145893-11

Data: 2024.05.15

Klientų atstovas: Raminta Mažeikaitė

Užsakovas: UAB Mano Būstas Vilnius

Objektas: Algirdo g. 37, Vilnius

Problema: Nusidėvėjusi vidaus apdaila

Defektas: DA602861

Sprendimas: Atlikti 1 a. (7A - 16A butai) koridoriaus lubų, sienų, grindų remontą

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Lubų remontas		
1	Pasiruošimo darbai (paviršių dangstymas, poremontinis valymas)	kompl.	1
2	Lubų plovimas, šveitimas nuo senų kreidinių dažų	m2	52,3
3	Gruntavimas giluminiu gruntu. Atskirų vietų remontas universaliais glaistais	m2	52,3
4	Dažymas vandens emulsiniais dažais	m2	52,3
	Sienų remontas		
5	Atskirų vietų skutimas, valymas	m2	60
6	Atskirų vietų įskilimų, išdaužų remontas	m2	20
7	Gruntavimas 2k. Giluminiu gruntu + betonkontakt	m2	114
8	Padengimas dekoratyviniu akriliniu tinku	m2	114
	Kiti darbai		
9	Naujų medinių grindų įrengimas su paruošimo darbais (naujų lagių įrengimu). Dažymas	m2	49
10	Elektros skydelių durelių dažymas	m2	2
11	Elektros ir ryšio laidų sudėjimas į instaliacinius lovelius	m	50
12	Paaukštinimai, pakėlimo priemonės	kompl.	1

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

Aktą paruošė: Arnoldas Jankelevič











