

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0278990.

Data: 2024-05-03

Užsakovas: UAB Mano Būstas Neris

Objektas: Minties g. 14, Vilnius, 2-a laiptinė

Problema: Reikalingi įėjimo aikštelės remonto darbai

Defektas: DA552949

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Atlikti pilną stogelio remontą, suformuoti tinkamus nuolydžius, keisti laštakius, įrengti 2 sl. stogo dangą, įrengti naujas prieglaudas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas		Mato vn	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	t.	1,2
Įėjimo stogelio remontas			
2	Visų statybinių sluoksnių demontavimas iki plokštės (prilydoma stogo danga, nuolydį formuojantis sluoksnis, skardiniai laštakiai)	m2	8,1
3	Pagrindo valymas, gruntavimas	m2	8,1
4	Skardinių laštakių montavimas	m	8,8
5	Nuolydį formuojančio betoninio sluoksnio įrengimas	m2	8,1
6	Pagrindo gruntavimas bituminiu gruntu	m2	8,1
7	2-jų sluoksnių stogo dangos įrengimas	m2	8,1
8	Stogo dangos prijungimas prie vertikalių paviršių, kai stogo dangos 2 sluoksniai, tvirtinami skardine lentjuoste, lentjuostės ir sienos sujungimo hermetizavimas	m	2,7

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

Aktą paruošė: Saulius Reva

