

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V24-0158407

Data: 2024-05-17

Užsakovas: UAB Mano Būstas Sostinė

Objektas: A. P. Kavoliuko g. 16(477), Vilnius, 1-a laiptinė

Problema: Reikalingi stogo remonto darbai

Defektas: DA581171

Darbų kaina paskaičiuota pagal tipinį konkursą

Sprendimas: Rekomenduojama vienų metų atlikti pilną prilydomos ruloninės dangos stogo remontą su visais paruošiamaisiais darbais virš 118bt;119bt ir 120bt. ir bendro naudojimo laiptinės. Įrengti naujus lankstinius tvirtinant ant laikiklių.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur su PVM	Suma EUR su PVM
	Paruošiamieji darbai				
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1		0
	Stogo remontas				
2	"Pūslių" remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu	m2	100		0
3	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	185		0
4	Plokščių stogų įlajų keitimas, nauja įlaja turi būti su užspaudžiamu žiedu, aptaisymas prilydoma stogo danga	vnt.	1		0
5	Atskiruose stogo vietose nuolydžių formavimas	m2	20		0
6	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritininės stogo dangos mida įrengimas	m2	185		0
7	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisymas ritinine danga	vnt.	5		0
8	Plokščių stogų kanalizacijos vamzdžių alsuoklių įrengimas, prailginimas, viršutinės dalies keitimas, stogo dangos ir vamzdžio sankirtos sandarinimas	vnt.	3		0
9	Antenų ar elektros stulpų atotampų kilpų sandarinimas	vnt.	5		0
10	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	46		0
11	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	18		0
	Kaminų remontas				
12	Ventiliacinių kaminų stogelių apskardinimas	m2	4,5		0
	Parapetų keitimas				

13	Parapetų apskardinimo keitimas (kronšteinų gamyba, montavimas, cinkuotos skardos lankstinys iki 0,9 m pločio)	m	46		0
Iš viso EUR su PVM:					0

Pastaba:

(i) pateikti darbų kiekliai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslūs darbų kiekliai ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

(iii) darbų kaina negali viršyti tipinio konkurso kainų;

(iiii) darbai su 5 metų garantija;

Aktą paruošė: Saulius Reva



