

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V23-0549521-13

**Data:** 2024-05-14

**Užsakovas:** UAB Mano Būstas Sostinė

**Objektas:** A. P. Kavoliuko g. 16(477), Vilnius

**Problema:** Reikalingi lodžijos stogelio remonto darbai

**Defektas:** DA599444

**Sprendimas:** Atlikti virš 118 lodžos stogelio pilną paprastą remontą, įrengti rulonine prilydomą dangą papildomai užleisti ant fasado sienos 300 mm aukščio, bet ne iki parapeto lankstinio. Įrengti karnizo palange.

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių atliekų pakrovimas, išvežimas, utilizavimas	kompl.	1
2	Pastoliai arba kitos paaukštavimo priemonės	kompl.	1
	<b>Lodžijos stogelio remontas</b>		
3	Lodžijos stogelio remontas, visų statybinių sluoksnių pašalinimas, laštakių montavimas formuojant nuolydį, gruntavimas bituminiu gruntu, 2 sl. stogo dangos įrengimas, dangos fiksavimas lentjuoste prie fasado, jungties su fasadu hermetizavimas	m	3
4	Tarpblokinių siūlių pilnas remontas pagal įmonėje patvirtinta darbų atlikimo technologinę kortelę	m	0,8

**Pastaba:**

(i) pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs;

(ii) rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslus darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje;

**Aktą paruošė:** Saulius Reva



