

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V22-1541944-5

Data: 2022-08-16

Vadybininkas: UAB "Mano Būstas"

Užsakovas: UAB "Mano Būstas NPC"

Objektas: Bitininkų g. 1B, Vilnius

Problema: Reikalingas stogo antstatų pakalimo keitimas

Defektas: DA482392

Sprendimas: Keisti pakalimo dailylentes, prisukti trūkstamus stogo dangos varžtus

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
Paruošiamieji darbai			
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas ir utilizavimas	kompl.	1
2	Auto bokštelis, pastoliai, ar kitos paaukštinimo priemonės	kompl.	1
Antstatų stogų pakalimo keitimas			
3	Skardinių vėjalenčių demontavimas	m	72,8
4	Pakabinamų latakų demontavimas išsaugant medžiagas	m	20
5	Skardinių laštakių demontavimas išsaugant medžiagas	m	20
6	Esamų stogo pakalimų dailylenčių demontavimas	m	92,8
7	Stogo pakalimo įrengimas (plieniniais lakštai su ventiliaciniais kanalais, pvz. "Ruukki Soffit") (įrengiant papildomą karkasą, tikslinti pagal faktą)	m	92,8
8	Skardinių laštakių montavimas	m	20
9	Skardinių vėjalenčių montavimas, skardinės vėjalentės turi dengti visą pakalimo aukštį (pridedama pvz. foto)	m	72,8
10	Pakabinamų latakų montavimas	m	20
Stogo pakalimo keitimas			
11	Esamų stogo pakalimų dailylenčių demontavimas	m ²	130
12	Stogo pakalimo įrengimas (plieniniais lakštai su ventiliaciniais kanalais, pvz. "Ruukki Soffit") (įrengiant papildomą karkasą, tikslinti pagal faktą)	m ²	130

Pastaba: Pateikti darbų kiekiai yra preliminarūs.

Rangovas, prieš teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti tikslius darbų kiekius ir laikinų saugos priemonių, aptvėrimų ir kitų reikalingų priemonių įrengimą darbo zonoje.

Aktą paruošė: Saulius Reva











































