

## NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR MEDŽIAGŲ APRAŠAS Nr. V21-1212075-14

**Data:** 2022-06-17

**Vadybininkas:** UAB "Mano Būstas"

**Užsakovas:** NPCBendrijos

**Objektas:** Linkmenų g. 5/66, Vilnius

**Problema:** Reikalingi sutapdinto stogo remonto darbai

**Defektas:** DA473249

**Sprendimas:** Atlikti stogo remonto darbus pagal TI sprendimą: "Reikia demontuoti esamą terasą, perkloti stogo dangą."

	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	<b>Paruošiamieji darbai</b>		
1	Statybinių medžiagų pakėlimas, statybinių atliekų nuleidimas, išvežimas utilizavimas	kompl.	1
	<b>Stogo remontas</b>		
2	Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo	m2	300
3	Stogo dangos prijungimas prie esamų įlajų	vnt.	2
4	Terasos vietoje papildomo stogo dangos sluoksnio įrengimas, paruošus pagrindą	m2	100
5	Vieno sluoksnio prilydomosios bituminės ritinės stogo dangos įrengimas, paruošus pagrindą	m2	300
6	Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas	vnt.	8
7	Apsauginės stogo tvorelės demontavimas, išsaugant tvorelę	m	60
8	Parapetų skardinių laikinas demontavimas, išsaugant skardinius ir laikiklius	m	60
9	Parapetų aptaisymas vieno sluoksnio bitumine ritinine danga, dangą užleidžiant ant stogo plokštumos	m2	72
10	Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių įrengimas, kai jungtys vieno sluoksnio bituminės dangos, tvirtinant skardos lankstiniu 10 cm pločio	m	35
11	Parapetų skardinių montavimas, naudojant senus parapetų skardinius, keičiant naujais iki 30 % keičiamų skardinių	m	60
12	Apsauginės stogo tvorelės montavimas, naudojant seną tvorelę	m	60
	<b>Kaminų remontas</b>		
13	Skardinių gaubtų laikinas demontavimas, išsaugant gaminius	m2	5
14	Skardinių gaubtų montavimas, naudojant senus gaminius	m2	5

**Pastabos:** darbų kiekliai tikslinami vykdant darbus

**Iki stogo remonto pradžios terasos demontavimo darbus turi atlikti patalpų savininkas.**

**Aktą paruošė:** Saulius Reva



















