

KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA 539776

2023-04-24

Data

Objektas: Ežero g. 1 Lietvamzdžių ir lietlovių keitimas, ventiliacijos kaminėlių įrengimas

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
	1. Stogo remontas		
1.1	Stogo ritininės dangos viršutinio ir papildomo sluoksnio išardymas	m	150
1.2	Lietlovių ir laikiklių demontavimas	m	150
1.3	Lietvamzdžių ir laikiklių demontavimas	m	152
1.4	Apatinio sluoksnio ritininės dangos išardymas 0,5 m pločio	m	150
1.5.	Betoninių karnizų atskirų dalių remontas remontiniu skiediniu, įtrūkimų, išbyrėjimų užtaisymas	m	23
1.6.	Stogo ritininės dangos apatinio sluoksnio klijavimas 0,5 m pločio (nuvalius ir nugruntavus paviršių) ir kitos dalies pažeistų vietų remontas, "Pūslių" remontas ritininėje dangoje - išpjauant, išvalant, džiovinant, gruntuojant ir priklijuojant.	m	150
1.7	Vandens nuvedimo loviams naujų cinkuotų laikiklių montavimas (storis -B> 3mm įrengimas kas >0,6m) sudarant nuolydžius 1,4° į nutekėjimo lietvamzdžius	vnt	265
1.8	Papildomo sluoksnio klijavimas ant sumontuotų laikiklių	m	150
1.9	Lietlovių montavimas iš cinkuotos skardos (Ø 160 mm; storis B>1mm) suformuojant nuolydžius į (1,4° -1,8°) lietvamzdžius. Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas deformacijas ir, esant reikalui, įrengti paslankius kompensatorius	m	150
1.10	Lašalinės iš cinkuotos skardos montavimas vandens nuvedimui į lietvamzdžius (storis B>0,7 mm) užleidžiant ant stogo dangos 0,2 m pločio skardos tvirtinimui	m	150
1.11	Stogo ritininės dangos viršutinio sluoksnio klijavimas užleidžiant ant esamos dangos, nuvalius nuo dulkių, pašildžius lopo dėjimo vietą dujiniu degikliu ir metele, paskandinus pabarstus į viršutinį polimerinį – bituminį sluoksnį, prilydyti padengiant suapvalintais lopo kampais, uždengiant seną dangos vietą ne mažiau kaip 100mm ir lašalinės skardą ne mažiau kaip 150mm	m	150
1.12	Lietvamzdžių (Ø110 -120 mm) iš cinkuotos skardos (B> 1mm) montavimas atitraukiant nuo mūro konstrukcijų ne mažiau 20mm, atstumas tarp tvirtinimo laikiklių >160 mm (1 vnt ~15,2m). Lietvamzdžio alkūnės atstumas iki nuogrindos ~20mm	vnt	10
	2. Stogo ventiliacijos kaminų įrengimas		
2.1	Angos ventiliacijos kaminiui išpjovimas ir išvalymas per visą izoliacijos storį. (1m nuo šlaito viršaus – žemyn - kiekviename stogo šlaite po 5 vnt sumontuojant tolygiai per visą stogo ilgį. (tarp laiptinių ir pastato galuose)	vnt	10
2.2	Ventiliacijos kaminų (Ø110mm, atsparaus šalčiui ir ultravioletiniams spinduliams) sumontavimas ir ventiliacijos kamino sandarinimas ant nuvalyto ir nugruntuoto paviršiaus. Viršutinio „sijono“ iš ritininės dangos klijavimas uždengiant EPDM juostą, nesandarių vietų užtaisymas aptepant poliuretaniniu arba polisulfidiniu hermetiku	vnt	10
	3. Bendrieji darbai		
4.1	Statybinių atliekų (laužo, dangos) išvežimas ir utilizavimas	t	0,50
4.2	Visi darbai atliekami aukštyje, įrangos įvertinimas	kompl.	1
4.3	Kiti darbai, kurie nėra išvardinti, tačiau Rangovo nuomone, būtini, norint pasiekti geriausio rezultato	kompl.	Nusistato rangovas
4.4	Darbo vietos sutvarkymas	kompl.	1

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
3. Visi lankstiniai turi būti su standumo briaunomis, užleidimais, nebarškėti ir nejudėti.

4. Lietvamzdžiai ir lietloviai gali būti montuojami stačiakampiai. Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Lietvamzdžių ir lietlovių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos (5 metai garantija)
5. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Rinaldas Gediunas

